


Ändspontad ytterpanel, 34 % besparing på material och montering och ett snyggare resultat.



Skanna för att
se filmen från
Jegum

- ✓ **Mindre spill**
 - Inga krav på längder
 - Möjlighet till skarvförskjutning
 - Möjlighet att arbeta aktivt med att minimera spill och därmed öka byggets hållbarhet
 - CO2-besparing
- ✓ **Snabbare montering**
- ✓ **Vackra kvalitetslösningar med hög hantverksmässig finish**



Møllevangen 23, Jegum, Danmark - 150m² ytterpanel, Mesterbyg

Besparing i materialförbrukning:

Besparing i tidsförbrukning:

Totalt:

17.352 SEK / 17%

45 timmar / 36.244 SEK / 40%

53.596 SEK / 34%

Ändspontad
ytterpanel

Förbrukning med kappspill

150m² + 1,25% spill = 151,9m²
Pris: 683 kr.m² = 151,9m² x 683 kr./lbm
= 103.768 SEK

3 personer x 3 dagars montering

Montering av 1m² ändspontad ytterpanel
21x95mm
1 person: 27 minuter. 150 m² x 27 minuter
= 67,5 timmar x 805 kr.
= 54.366 SEK

Ytterpanel
utan ändspont

Förbrukning med kappspill

150m² + 15,38% spill = 177,3m²
Pris: 683 kr.m² = 177,3m² x 683 kr./lbm
= 121.120 SEK

3 personer x 5 dagars montering

Montering av 1m² ytterpanel utan ändspont
21x95mm
1 person: 45 minuter: 150 m² x 45 minuter
= 112,5 timmar x 805 kr.
= 90.610 SEK

Ovanstående är baserat på ett konkret exempel från ett fritidshus på 150 m² i Jegum. Med förbehåll för att försäljningspriser och spiltid kan variera från fall till fall.